

[illegible]

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA
101	Předsíň	4.46	Ker. dlažba
102	Chodba	3.16	Ker. dlažba
103	TM	3.48	Ker. dlažba
104	Koupelna	5.94	Ker. dlažba
105	Obyvací prostor + KK	33.34	Ker. dlažba
106	Spíž	2.88	Ker. dlažba
107	Předsíň	4.46	Ker. dlažba
108	Chodba	3.16	Ker. dlažba
109	TM	3.48	Ker. dlažba
110	Koupelna	5.94	Ker. dlažba
111	Obyvací prostor + KK	33.34	Ker. dlažba
112	Spíž	2.88	Ker. dlažba

106.52

Kontaktní zateplovací systém ETICS
 Tepelný izolant EPS GreyWall tl. 200 (150) mm (λ 0,032)
 Zdivo z chelného bloku Heluz Family 30 broušená tl. 300mm
Vnitřní omítka
 Celková tloušťka 500mm

 Zdivo z cihelného bloku Heluz UNI 25 broušená tl. 250mm

15		Zdivo z cihelného bloku HELUZ 14 broušená tl. 140mm
11,5		Zdivo z cihelného bloku HELUZ 11,5 broušená tl. 115mm
20		Zdivo z cihelného bloku HELUZ 20 broušená tl. 200 mm

(2200) keramický obklad

- 1) Provedením drážek ve zdivu pro umístění instalací nesmí dojít k narušení statické funkce zdiva.
- 2) Napojení vnitřních nosných stěn a zděných příček na obvodové stěny bude provedeno dle technických listů výrobce. Na napojení musí být kladem velký důraz, vnitřní stěny (včetně příček) pomáhají k celkové tuhosti a stabilitě objektu.
- 3) Sádrokartonové desky použité na obklad místnosti s vlhkým provozem (koupelny, WC,...) musí být impregnovány (označení GKBI, resp. GKFI).
- 4) Okna navržené plastové s izolačními trojskly (odstín antracit), vstupní dveře a HS portal budou Al s izolačním trojsklem
- 5) Nad otvory budou použity systémové překlady, pokud nebude statickým výpočtem dáno jinak
- 6) Větrání hygienických zařízení je nucené podtlakovým ventilátorem
- 7) Ztužující věnec v I.NP 4xR10, tlímkiny R6 a 250mm; na koruně zdiva 4xR12, tlímkiny R6 a 250mm.
- 8) Pod keramické dlažby s vlhkým provozem (WC, koupelny) bude provedena hydroizolační stěrka.
- 9) Výkres výztuže betonového monolitického schodiště bude proveden v rámci dokumentace provedení stavby. Pro potřeby DSP se navrhuje monolitická betonová deska min. tloušťky 120mm a nabetonovanými stupni. Předpokládané vyztužení je 100kg/m3.

Výška parapetu okna je v půdoryse kótována bez parapetní desky, skutečná výška parapetu bude o cca 30mm vyšší.

VYPRACOVAL	Ing. Lenka Vyletová	 ADS ROKYCANY ATELIER		
KONTROLOVAL	Ing. Oldřich Dienstbier			
INVESTOR	Krofta Václav Ing., Kařez č. p. 181, 33808 Kařez			
AKCE	Novostavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách na pozemku 396/4 v k.ú. Kařez	číslo zakázky	2275/2025	
		mřítko	1:50	
		datum	03/2025	
VÝKRES	Půdorys I.NP Architektonicko-stavební řešení	č. výkr.	101	č. paré

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY A.D.S. ROKYCANY S.R.O. NESMÍ BÝT POUŽITA
A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ.